

Flurbereinungsverfahren Mertendorf

Verf.-Nr.: 611- 46 BLK046

geplante Maßnahmen

M.-Nr. Wege	Planung
W 01	mittlere Beanspruchung Betonsteinpflaster 2 Feldauffahrten Schotterdecke
W 02	mittlere Beanspruchung Betonspurbahn 4,0/1,05 -0,90-1,05/0 1 x Mündung auf klassifizierte Straße 3 x Anbindung an Wirtschaftsweg in Vollbeton
W 03	mittlere Beanspruchung Betonspurbahn 4,0/1,05 -0,90-1,05/0 3 x Anbindung an Wirtschaftsweg in Vollbeton
W 04	mittlere Beanspruchung Schotterdecke 4,0/3,0/0 1 x Mündung auf klassifizierte Straße 3 x Anbindung an Wirtschaftsweg in Vollbeton
W 05	unbefestigter Weg
W 06	unbefestigter Weg
W 07	unbefestigter Weg unbefestigter Weg
W 08	unbefestigter Weg

geplante gewässerbauliche Maßnahmen

G 01	Wegefurt Vollbeton Graben mit Trapezprofil mit Sohlbreite 1,0 m und Tiefe von 1,0 m; Böschungsgefälle (Böschungswinkel) beidseitig 1:1,5
G 02	Grünland Verbau Wasserbausteine
G 03	Grünland
G 04	Grünland Grünland unbefestigter Weg

geplante landschaftsgestaltende Maßnahmen

M.-Nr.	Planung
L 01	3 reihige Hecke Verwallung
L 02	Sedimentationsfläche
L 03	Sedimentationsfläche mit Verwallung
L 04	Sedimentationsfläche mit Verwallung
L 05	Grünstreifen mit Sicherungspflanzung
L 06	Umwandlung in Grünland
L 07	5 reihige Hecke
L 08	Sedimentationsfläche Verwallung Verwallung Sicherung mit Wasserbausteinen Sicherung mit Wasserbausteinen
L 09	Umwandlung in Grünland
L 10	3 reihige Hecke

geplante sonstige Maßnahmen

S 01	Verwallung Sicherung mit Wasserbausteinen
S 02	Wegefurt Vollbeton
S 03	Wiederherstellung in Grünland Sicherung mit Wasserbausteinen
S 04	Umwandlung in Grünland Wegefurt Vollbeton